PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZY OBRZEŻU BETONOWYM

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BETONOWEJ
I POLIURETANU
PRZY OBRZEŻU BETONOWYM

PRZEKRÓJ PRZEZ STYK
NAWIERZCHNI Z POLIURETANU
I KOSTKI BETONOWEJ

6,0	KOSTKA BETONOWA
5,0	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
12,0	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 0-31,5 mm
	GEOWŁÓKNINA F250
15,0	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
	GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5%

1,3	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA UKŁADANA - EPDM
3,5	WARSTWA STABILIZUJĄCA - ET
5,0	WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIAŁU KAMIENNEGO 1-4mm
7,0	TŁUCZEŃ KAMIENNY 1-31,5 mm
15,0	TŁUCZEŃ KAMIENNY 31,5-63 mm
	GEOWŁÓKNINA F250
15,0	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
	GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5%



PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZY OBRZEŻU BETONOWYM

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z KOSTKI BETONOWEJ
I POLIURETANU MIĘKKIEGO

6,0	KOSTKA BETONOWA
5,0	PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
12,0	PODBUDOWA Z TŁUCZNIA 0-31,5 mm
	GEOWŁÓKNINA F250
15,0	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI
	GRUNT RODZIMY ZE SPADKIEM 0,5%

15,0	PIASEK
6,0	PŁYTY CHODNIKOWE UKŁADANE Z PRZERWĄ 5cm
10,0	PODSYPKA DRENAŻOWA - KERAMZYT
	GEOWŁÓKNINA F250
	GRUNT RODZIMY



PRZEKRÓJ B-B

BUDOWA BIOSKA SPORTOWEGO
I PLACU ZABAW
W SZABDZIE
dz. nr ew. 84/1 obręb Szabda

ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Brodnica
ul.Zamkowa 13a
87-300 Brodnica

Woźnicki, Zdanowicz
ARCHITEKCI
02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 m.6 tel. 0-22 825-05-32

AUTORZY:

Projekt.:	arch. Bartosz Zdanowicz nr upr.: MA 089/04	
	arch. Bartłomiej Woźnicki nr upr.; MA 010/06	

Przekroje przez nowoprojektowane nawierzchnie

branża:	ARCHITEKTURA	A-04
data: styczeń 2012	skala: 1:20	