


OD KM 0+028,05 DO KM 0+087



Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm z betonu B-15

Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
Podbudowa z betonu B-10 gr. 20 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6 cm
Podsypka cement.-piask. gr. 3 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Obrzeże betonowe 6x20cm
Podsypka cement.-piask. gr. 5 cm
(lub cokoł ogrodzenia)

Opiekt: Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w części ul. Klubowej oraz w części ul. Wąwozowej wraz z jej modernizacją na odcinku sąsiadującym z WDK w Karbowie		
Temat: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE	Nr rys. 4	
Branża: DROGOWA	Podpis	Skala: 1:50
Projektant: inż. Barbara Lewińska upr. Nr BP–RN–V/5/TO/82		
Asystent projektanta: mgr inż. Agnieszka Kraszkiewicz		
Data: luty 2010 r.		