


OD KM 0+000 DO KM 0+028,05



Krawężnik betonowy 15 x 30 cm
na podsypane cern.-piask. gr. 5 cm
Ława betonowa gr. 10 cm z betonu B-15

| |
|---|
| Nawietrzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8 cm |
| Podsyпка cement.-piask. gr. 3 cm |
| Podbudowa z betonu B-10 gr. 20 cm |
| Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm |

| |
|--|
| Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 6 cm |
| Podsyпка cement.-piasek. gr. 3 cm |
| Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm |

| |
|----------------------------------|
| Obrzeże betonowe 6x20cm |
| Podsyпка cement.-piask. gr. 5 cm |

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Obiekt: Budowa odcinka kolektora kanalizacji deszczowej w części ul. Klubowej oraz w części ul. Wągrowskiej wraz z jej modernizacją na odcinku sąsiadującym z WDK w Karbowie | | |
| Temat: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE | Nr rys. 3 | |
| Branża: DROGOWA | Podpis | Skala: 1:50 |
| Projektant: inż. Barbara Lewińska upr. Nr BP-RN-V/5/TO/82 | | |
| Asystent projektanta: mgr inż. Agnieszka Kroszkiewicz | Data: luty 2010 r. | |